
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy szkole Postawowej im. J. Pawła II
ADRES INWESTYCJI : Gościszów, 59-730 Nowogrodziec
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gościszowie
ADRES INWESTORA : Gosciszów, 59-730 Nowogrodziec
WYKONAWCA ROBÓT : <<>>
ADRES WYKONAWCY : <<>>
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<>>
DATA OPRACOWANIA : <<>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
<<>>

Data zatwierdzenia :

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej wyceny jest wykonanie zagospodarowania części terenu przylegającego do Szkoły Postawowej w Gościszowie.

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Gościszów, działka ewidencyjna nr 1262 Zagospodarowanie terenu polegać ma na budowie bieżni dwutorowej, oraz skoczni w dal o wymiarach 2.75 m x 10.00m

Prace polegać mają na zebraniu humusu wraz z darnią bezpośrednio w miejscu, w którym ma zostać wybudowana bieżnia oraz miejsce do skoku w dal.

Tak bieżnia jak element rozbiegu do skoku zostanie wykonany poprzez:

- montaż obrzeży betonowych (bieżnia o szerokości 2.44 m),
- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego (warstwa dolna) 10 cm
- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego (warstwa górna) 5 cm
- wykonanie nawierzchni z maczki ceglanej, gliny i wapna w proporcjach gwarantujących parametry dla tego typu urządzeń,
- wykonanie skrzyni do zeskoku z wypełnieniem piaskiem, wraz z montażem progu,
- uporządkowanie, wyplantowanie terenu wewnątrz bieżni i wokół niej,
- zasianie traw na terenie wewnątrz bieżni oraz terenie plantowanym wokół bieżni,

Koszty zostały wykonane jako poglądowy, każdy z oferentów zobowiązany jest do oceny terenu oraz zakresu niezbędnych prac, przed złożeniem wiążącej oferty na wykonanie zadania objętego niniejszym opracowaniem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Bieżnia 2-u torowa			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 0.022	ha ha	0.022	
				RAZEM	0.022
2	KNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 330	m m	330.000	
				RAZEM	330.000
4	KNR 2-23 d.1 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 330	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
5	KNR 2-23 d.1 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy Krotność = -5 330	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
6	KNR 2-23 d.1 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 330	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
7	KNR 2-23 d.1 0106-03	Nawierzchnie z mieszanki - mączka ceglana o grubości warstwy 5 cm (mączka ceglana 80%, glina zmielona 13.3%, mączka wapienna 6.7%) 330	m ² m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
8	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25*6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 330	m m	330.000	
				RAZEM	330.000
9	KNR 2-31 d.1 0407-07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m 180	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
2		Skocznia - skok w dal			
10	KNR 1 d.2 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-23 d.2 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-23 d.2 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy Krotność = -5 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23 d.2 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-23 d.2 0106-03	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25*6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce- mentową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-23 d.2 0304-03	Wykonanie ścian drewnianych z desek grubości 50 mm rowu do biegów z przeszkodami oraz zeskokczni do skoków	m ²		
		2.75*10	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
18	KNR 2-23 d.2 0305-03	Montaż progów do skoku w dal i trójskoku, wraz z zamotowa- niem skrzynki do mocowania belki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-21 d.2 0606-07	Wypełnienie zeskokczni piaskiem - wypełnienie piaskiem	m ³		
		2.75*10.0*0.30	m ³	8.250	
				RAZEM	8.250
3		Niwelacja terenu, Zieleń			
20	KNR-W 2- d.3 01 0505- 04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- III	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
21	KNR-W 2- d.3 01 0505- 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		2200*10%	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
22	d.3 wycena in- dywidual- na	Wykonanie trawników - wewnątrz bieżni Krotność = 0.2	m ²		
		1800	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4	PolSPORT wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
5	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
6	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Bieżnia 2-u torowa				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha	0.022		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	350		
3 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	330		
4 d.1	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²	330		
5 d.1	KNR 2-23 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy Krotność = -5	m ²	330		
6 d.1	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²	330		
7 d.1	KNR 2-23 0106-03	Nawierzchnie z mieszanki - mączka ceglana o grubości warstwy 5 cm (mączka ceglana 80%, glina zmielona 13.3%, mączka wapienna 6.7%)	m ²	330		
8 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25*6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	330		
9 d.1	KNR 2-31 0407-07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m	m	180		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Skocznia - skok w dal				
10 d.2	KNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	30		
11 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	10		
12 d.2	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²	20		
13 d.2	KNR 2-23 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy Krotność = -5	m ²	20		
14 d.2	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²	20		
15 d.2	KNR 2-23 0106-03	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm	m ²	20		
16 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25*6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10		
17 d.2	KNR 2-23 0304-03	Wykonanie ścian drewnianych z desek grubości 50 mm rowu do biegów z przeszkodami oraz zeskokni do skoków	m ²	2.75*10 = 27.500		
18 d.2	KNR 2-23 0305-03	Montaż progów do skoku w dal i trójskoku, wraz z zamotowaniem skrzynki do mocowania belki	szt.	1		
19 d.2	KNR 2-21 0606-07	Wypełnienie zeskokni piaskiem - wypełnienie piaskiem	m ³	2.75* 10.0*0.30 = 8.250		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Niwelacja terenu, Zieleni				
20 d.3	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	2000		
21 d.3	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	2200* 10% = 220.000		
22 d.3	wycena indywidualna	Wykonanie trawników - wewnątrz bieżni Krotność = 0.2	m ²	1800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

